

SUHR HAUS

Element-Massiv-Bau-Suhr GmbH & Co. KG
 Varste Nr.1, 27337 Blender
 FON: 04233 93040
 FAX: 04233 930420

PREISLISTE

Haus Typ	m ² Wohn- Nutzfläche	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
		Pos. Zimmerer- Dachdecker- arbeiten	Pos. 1 + Fenster, Türen Haus geschlossen	Pos. 2 + Dach däm- men, Decken Innenwände	Pos. 3+ Elektro., Sani- Heizungsar- beiten, Lüftung	Pos 4+ Treppe & Zimmertüren
SH 4-142	142,81 m ² 165,49 m ²	120.760,00€	151.370,00€	176.140,00€	220.830,00€	228.850,00€
SH 4-151	151,18 m ² 161,04 m ²	127.860,00€	158.610,00€	187.130,00€	235.290,00€	244.450,00€
SH 4-154	154,34 m ² 154,34 m ²	112.550,00€	135.970,00€	176.100,00€	224.150,00€	233.310,00€
Carport	46,89 m ²	21.830,00€				
SH 4-164	163,56 m ² 179,26 m ²	130.330,00€	161.830,00€	191.350,00€	236.550,00€	243.260,00€
SH 4-177	177,96 m ² 219,47 m ²	136.680,00€	170.660,00€	202.030,00€	248.130,00€	256.510,00€
SH 4-189	189,21 m ² 201,79 m ²	135.010,00€	169.610,00€	199.280,00€	249.950,00€	258.730,00€
SH 4-191	191,64 m ² 203,73 m ²	131.500,00€	163.960,00€	193.300,00€	244.100,00€	251.950,00€
SH 4-212	212,42 m ² 224,56 m ²	151.750,00€	183.900,00€	217.310,00€	266.420,00€	273.600,00€
SH 5-230	230,79 m ² 245,27 m ²	157.830,00€	192.730,00€	226.780,00€	280.760,00€	289.810,00€
SH EG 4- 114	114,14 m ²	94.490,00€	108.060,00€	150.170,00€	192.180,00€	194.560,00
SH EG 5- 173	173,51 m ²	102.200,00€	133.170,00€	188.170,00€	234.140,00€	237:370,00€
SH FD 4-97	96,96 m ²	86.960,00€	86.960,00€	129.810,00€	172:000,00€	174.530,00€
SH FD	136,30 m ²	115.520,00€	138.800,00€	175.540,00€	218.950,00€	221.860,00€

In den Preisen sind 19% Mehrwertsteuer enthalten

Blender, 28.01.2013

SUHR HAUS

Element-Massiv-Bau-Suhr GmbH & Co. KG
Varste Nr.1, 27337 Blender
FON: 04233 93040
FAX: 04233 930420

In den Preisen sind folgende Leistungen enthalten:

Pos. 1 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Vorentwürfe, Statik, Bauantrag, Ausführungszeichnungen und die Bauleitung für unseren Leistungsumfang.

Die Fachwerkkonstruktion besteht aus Brettschichtholz, die Außenwände erhalten einen mineralischen hellen Putz. Die Giebel erhalten eine 17 cm und die Taufen-Wände eine 29 cm Dämmung. Auf den Sparren ist 5 cm Zellulose-Platte befestigt.

Pos. 2 Fenster und Türen

Die Fenster und Türen haben eine Dreifachverglasung mit einem Ug-Wert von 0,7.

Pos. 3 Innenausbau

Die Dach-Unterseite wird mit Sparschalung und bewährten Papierbahnen verkleidet. Der 24 cm Raum zwischen den Sparren wird mit Zellulose-Flocken ausgeblasen, zusammen mit der 5 cm Zellulose-Platte auf der Sparren hat die Dämmung eine Stärke von 29 cm. Unter die Dachschrägen und die Erdgeschoss-Decke werden, auf der Sparschalung, Fermacell-Platten befestigt. Die gesamten Innenwände im Erd- und Dachgeschoss, die Wände sind von beiden Seiten mit einer OSB-Platte und einer Fermacell-Platte verkleidet. Von außen erhält das Fachwerk einen dreimaligen und von innen einen zweimaligen Anstrich

Pos.4 Elektro-, Sanitär- und Heizungsarbeiten

Die komplette Elektroanlage mit Verteilerkasten. Die Sanitäranlage mit Waschtischen, Dusche, Badewanne und WC. Eine Fußbodenheizung mit Gaskessel und Warmwasserbereitung und eine Lüftungsanlage in allen Räumen. Alternativ kann eine Be- und Entlüftungsanlage mit einer Luft-Wärmepumpe eingebaut werden.

Pos. 5 Treppe und Zimmertüren

Zwischen Handlauf und Wange Verbund-Sicherheits-Glas und Stufen aus Natur-Buche , Handlauf und Wangen sind im Farbton der Holzkonstruktion gestrichen. Weiße Zimmertüren mit Beschlägen.